

**PROJET**Annexe à la décision
26_122_DMINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS

EXE10

AVENANT N° 01

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

L'acheteur est représenté par Madame la Présidente du :

Syndicat départemental Eau47Bâtiment B
997 Avenue du docteur Jean-Bru
47 031 AGEN
tél. : 05 53 68 44 00

Mandataire du groupement de commandes avec la Commune de CASTELJALOUX

B - Identification du titulaire du marché public**SOGEA Sud-Ouest Hydraulique (mandataire)**

Lieu dit "Le Bioule" - 47340 LAROQUE TIMBAUT

Numéro de téléphone : 05 53 40 34 62
Numéro SIRET : 525 580 197 00198**Entreprise COUSIN PRADERE**

ZA Marchés - BP 50089 - 82104 CASTELSARRASIN

Numéro de téléphone : 05 63 95 08 00
Numéro SIRET : 845 550 102 00030**C - Objet du marché public**

■ Référence du marché public : 24159 - MISE EN SÉPARATIF DU RÉSEAU D'ASSAINISSEMENT (AC) - RENOUVELLEMENT, RENFORCEMENT DU RÉSEAU ALIMENTATION EN EAU POTABLE (AEP) ET CRÉATION DE COLLECTEURS PLUVIAUX (EP) SUR LE SECTEUR DU BASSIN VERSANT « TARIDON » COMMUNE DE CASTELJALOUX

■ Date de la notification du marché public : 21/03/2025

■ Durée d'exécution du marché public : Préparation : 2 mois / Exécution : 16 mois.

■ Montant initial du marché public :

- Montant HT : 3 057 427.75 €
- Taux de la TVA : 20% - Montant de la TVA : 611 485.55 €
- Montant TTC : 3 668 913.30 €

■ Modifications introduites par le présent avenant :

Le présent avenant n°01 a pour objet de procéder aux adaptations du marché initial décrites ci-après :

Numéro prix	Désignation	Justification
PN.2.1.4	Plus-value aux prix 2.1.1 pour terrassement en zone étroite ou tranchées exécutées aux mini engins après accord du maitre d'œuvre	Interdiction d'accès d'un riverain sur sa parcelle ayant entraîné un contournement des engins sur chemin exigu
PN 3.3.3.2	Baïonnette sur réseau de refoulement en fonte DN250 avec 4 coudes standard Integral avec joints verrouillés, y compris pompage by-pass	Proximité du refoulement EU non visible dur DICT ayant entraîné son dévoiement pour permettre la pose d'un regard de visite
PN 4.4.6	Fourniture et mise en œuvre d'un piquage spécialisé pour conduite chemisé en liner DN200, y compris carottage	Découverte de branchement à renouveler raccordé sur canalisation chemisée en fonte nécessitant une pièce spéciale et des raccords spéciaux pour assurer l'étanchéité de la liaison branchement - canalisation
PN 4.4.7	Fourniture et mise en œuvre de raccord multi-matériaux DN200	Intervention en domaine privé non prévu au marché pour réaliser un raccordement de branchement EU
PN 4.4.8	Plus-value au prix 4.4.1 pour raccordement d'un branchement sur l'installation privée de l'abonné en domaine privé	
PN 4.4.9	Plus-value aux prix 4.4.2 pour terrassement en zone étroite ou tranchées exécutées aux mini engins après accord du maitre d'œuvre	
PN 4.4.10	Repérage amiante avant travaux conformément à la réglementation en vigueur, exécuté par opérateur certifié SS4 avec analyses réalisées par laboratoire accrédité COFRAC, incluant 10 prélèvements en tranchée ouverte et établissement du rapport final	Découverte regards EP amiantés
PN 4.4.11	Création d'un poste de refoulement privatif au n°19 Impasse des Volutes 2, comprenant la fourniture, la pose et la mise en service, y compris les raccordements hydrauliques, les équipements, le câblage électrique jusqu'au compteur	Demande EAU 47 en cours de chantier
PN.1.3.5	Abattage d'une cèpée d'arbre en bord de champ chez M.NÉRE	Dégradation du collecteur ne permettant pas son gainage et nécessitant de le reprendre en tranchée avec abattage d'arbres requis
PN.1.3.6	Abattage d'arbres de circonférence supérieure à 0,40 m mesurée à 1m du sol y compris débitage de l'ensemble du bois en 0.50 m ($\varnothing > 15$ cm), dessouchage et évacuation	
PN.1.3.7	Taille de gabarit pour accès à la zone de travail. Suppression des branches basses sur divers arbres pour accès de la pelle à la zone de travail.	
PN.1.3.8	Taille de gabarit sur un Chêne sur la parcelle de M.NÉRE Suppression des branches basses sur divers arbres pour accès de la pelle à la zone de travail. Suppression d'une branche charpentière basse	
PN.1.3.9	Abattage d'une cèpée d'Acacia Coupe des troncs au plus ras possible du sol	
PN.1.3.10	Abattage d'une haie de Lilas sur la parcelle de M.NÉRE Coupe des troncs au plus ras possible du sol	
PN.1.3.11	Gestion des rémanents. Broyage de l'ensemble des rémanents en un tas sur site (diam < 15cm)	
PN.1.3.12	Broyage de l'ensemble des rémanents en un tas sur la parcelle de M.NÉRE (diam < 15cm).	
PN.1.3.13	Dessouchages d'arbres de circonférence supérieure à 0,40 m	

AR Prefecture

047-254702491-20260722-26_122_D-AU
Reçu le 22/07/2026
Publié le 22/07/2026

Rabattement de nappe par pointe filtrante		Débit de la nappe trop important pour un rabattement standard par électropompe dans un regard et nécessitant la mise en place de pointes filtrantes en périphérie de la tranchée
	Fonctionnement du matériel de rabattement de nappe y compris location du matériel, les dépenses de fonctionnement, déplacement des pointes, main d'œuvre et énergie jusqu'à 250 m3/h.	
PN.8.2.1	Amenée et repli du matériel de rabattement de nappe par zone de travaux.	
PN.8.2.2	Installation du système de rabattement par ml de conduite à poser.	
PN.8.2.3	Démontage du système de rabattement de nappe par zone de travaux	
PN.8.2.4	Rabattement par double rampe jusqu'à 250 m3/h avec pompe insonorisée y compris avec groupe électrogène 60KVA pour un pompage 24h24h en jours calendaires. Ce tarif comprend la mise en œuvre d'un bac de décantation et d'un compteur mécanique.	
PN 8.2.4.1	Location de 2 pompes HUDIG 6" élec insonorisée Location d'un groupe électrogène 60KVA en 24h/24h Location d'une cuve GNR 1000L, fournie pleine, à rendre pleine Location d'un bac de décantation grande capacité Location de 2 compteur mécanique Location de 2 refoulements 25ml Location d'un décanteur lamellaire pour 50m3/h GNR 24/24 7/7 150 L	
PN 8.2.4.2	Installation de l'équipement de télésurveillance	
PN 8.2.4.3	Astreinte mensuelle	
PN 8.2.4.4	Eau de lançage (pompe + cuve)	
PN 4.1.1.2	Niches compteur grand format (fourniture et pose) toute équipées (robinet, purge, clapet, etc.), tampon de classe adaptée au trafic	Niche compteur grand format demandée par la Régie en remplacement de multiples niches compteurs individuelles lorsqu'elles sont juxtaposées
PN 4.5.3	Regard circulaire, préfabriqué en béton avec tampon plein en fonte 400 KN (fourniture, pose et mise à la cote) pour mise en place d'une ventouse	Regard circulaire à fond plat pour ventouse en remplacement des regards de visite classique
PN 5.4	Curage et ITV de collecteur existant Dn200mm	Inspection sur collecteur non concerné par le gainage à la demande de la mairie
PN 6.3.1	Plus-value au prix 6.3 pour bitume modifié avec roches massives	Modification de la composition du bitume demandée par le CD47 non prévue dans les autorisations (2024/678 et 2024/679)
PN 1.2.4	Dévoisement réseau éclairage public pour construction de la chambre du stabilisateur de pression	Déplacement de la canalisation pluviale sous espaces verts ayant entraîné le déplacement du stabilisateur de pression sous espace contraint entre arbres et câble d'éclairage
PN 2.5.4	Fourniture et mise en œuvre de grave ciment 3,5%	Déplacement canalisation d'eau potable sous accotement avec remblai en GC suivant prescriptions Com Com
PN 3.1.4	Réalisation d'une nourrice pour dévoiement réseau AEP rue Dufiet	Réalisation d'une nourrice sur branchement non identifié par l'exploitant
PN 3.2.4	Construction d'une baïonnette sur réseau AEP fonte DN150 avec la pose de 4 coudes verrouillés et 2 adaptateurs à brides. La coupure d'eau et la pose doivent être réalisées sur une demi-journée	Conflit entre projet EU et canalisation d'eau potable profonde, non positionnée en Z sur DICT
PN 3.4.4.1	Renouvellement réseau EP secteur Taridon (part mairie)	Découverte réseau EP en très mauvais état
PN 3.4.4.2	Renouvellement réseau EP secteur Taridon (part Eau 47)	Découverte réseau EP en très mauvais état
PN 3.4.4.3	Renouvellement réseau EP secteur Taridon débourbeur	Découverte réseau EP en très mauvais état
PN 4.4.10	Repérage amiante avant travaux conformément à la réglementation en vigueur, exécuté par opérateur certifié SS4 avec analyses réalisées par laboratoire accrédité COFRAC, incluant 10 prélèvements en tranchée ouverte et établissement du rapport final	Découverte branchement d'assainissement amianté

AR Prefecture

047-254702491-20260722-26_122_D-AU

Reçu le 22/07/2026 Canalisation PVC PN 16 bars DN110 mm

Publié le 22/07/2026

Mise en place de canalisation en PVC au lieu
de la fonte sous route communale

PN 4.1.3.4 Reprise d'un branchement complet par extraction. Ce prix comprend l'amenée et le repli du matériel et des installations, la mise en place et le transfert du matériel d'un branchement à l'autre. Il rémunère : l'extraction du branchement sans tranchée par la méthode du câble ou autres pour la pose en lieu et place de la vieille canalisation de même diamètre sur une longueur de 7ml maximum

Branchement par extraction pour éviter la
réfection de chaussée au-dessus du
branchement

AR Prefecture

047-254702491-20260722-26_122_D-AU

Reçu le 22/07/2026

Publié le 22/07/2026

Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :

☐

Non

☒

Oui

Montant de l'avenant :

- Montant HT : **228 454.80 €**
- Taux de la TVA : 20% - Montant de la TVA : **45 690.96 €**
- Montant TTC : **274 145.76 €**
- % d'écart introduit par l'avenant : **7.4 %**

Réparti comme suit :

Groupe 0 - Commun	Groupe 1 - Réseaux AEP	Groupe 2 - Réseaux EU	Groupe 3 - Réseaux EP	TOTAL HT
2 500.00 €	-13 281.27 €	208 266.99 €	30 969.08 €	228 454.80 €

Nouveau montant du marché public :

- Montant HT : **3 285 882.55 €**
- Taux de la TVA : 20% - Montant de la TVA : **657 176.51 €**
- Montant TTC : **3 943 059.06 €**

Réparti comme suit :

RECAPITULATIF		Groupe 0 - Commun	Groupe 1 - Réseaux AEP	Groupe 2 - Réseaux EU	Groupe 3 - Réseaux EP	TOTAL HT
1	TRAVAUX PREPARATOIRES	64 800.00 €	42 189.84 €	70 812.72 €	4 149.90 €	181 952.46 €
2	TERRASSEMENTS (hors branchements)		288 040.05 €	970 434.75 €	120 603.66 €	1 379 078.46 €
3	CANALISATIONS PRINCIPALES		223 520.57 €	312 756.61 €	126 967.64 €	663 244.82 €
4	AUTRES OUVRAGES		211 812.03 €	330 514.78 €	27 290.00 €	569 616.80 €
5	GAINAGE		0.00 €	127 338.50 €	0.00 €	127 338.50 €
6	REFECTION DE CHAUSSEES (hors branchements)		73 377.66 €	139 204.17 €	15 774.48 €	228 356.31 €
7	REFECTION DES TROTTOIRS (hors branchements)		12 798.00 €	13 522.50 €	1 350.00 €	27 670.50 €
8	ELIMINATION DES VENUES D'EAU / POMPAGE		2 200.00 €	65 924.70 €	12 000.00 €	80 124.70 €
9	ESSAIS-DOSSIER DE RECOLEMENT	28 500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	28 500.00 €
TOTAL HT (hors groupe 0)		93 300.00 €	853 938.14 €	2 030 508.73 €	308 135.68 €	3 192 582.55 €
Répartition du groupe 0			26 543,11 €	55 773,61 € + 2500,00 €* + 2500,00 €*	8 483,28 €	93 300,00 €
Montant total après avenant			880 481,25 €	2 088 782,34 €	316 618,96 €	3 285 882.55

*Les 2 500,00 € HT d'augmentation du groupe 0 sont à imputer au groupe 2.

AR Prefecture

047-254702491-20260722-26_122_D-AU

Reçu le 22/07/2026

Publié le 22/07/2026

E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
Moulin Olivier chef d'Agence	AGEN 22-07-26	SOGEA SUD-OUEST HYD. Z.A. de Bords 47480 PONT DU CASSE Tél : 05 58 20 34 82 N° SIRET : 525 580 197 00198

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice**Pour l'Etat et ses établissements :**

A : , le

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

AR Prefecture

047-254702491-20260722-26_122_D-AU

Reçu le 22/07/2026

Publié le 22/07/2026